

Vaatimukset ojitusasiassa, Iironoja, Huittinen

ES ymplk 12.04.2022 § 42

Huittisten kaupunki on v. 1993-94 putkittanut Iironojan Risto Rytin kadun ja Loimijoen välisellä alueella. V. 2003 kaupunki on suurentanut ja osittain rakentanut kantatie 12:n ja Risto Rytin kadun välisen putkiojan.

██████████ on esittänyt ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen, että Huittisissa sijaitsevassa Iironojassa kiinteistön 102-405-4-36 alueella tai kohdalla

- Huittisten kaupunki rakentaa pumppaamon kantatien 12 viereen tien itäpuolelle veden johtamiseksi putkiojaa pitkin Loimijokeen
- Kaupunki perkaa Iironojan kantatie 12:n ja Ristikankaantien väliseltä alueelta veden virtaaman edellyttämään korkeuteen
- Kaupunki puhdistaa Iironojan Ristikankaantien ja Kantatie 12:n alittavat rummut

Perusteena ██████████ esittää mm., että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa (13.8.2020, esityslistan liite) käy ilmi, että putkiojan liian korkea asema aiheuttaa ojan liettymistä ja putkien/rumpujen täyttymistä maa-aineksella. Ongelma on jatkunut pitkään. ██████████ esittää, että oja perataan ja rummut puhdistetaan hyvissä ajoin ennen toukokuun alkamista.

Em. ELYn lausunnon liitteen mittaustuloksista ilmenevät kyseessä olevan Iironojan kohdan rumpujen, ojan pohjan sekä asemakaava-alueella olevan putkiojan lähtöpään korkeudet huhtikuussa v. 2020. Huittisten kaupungin putkiojan lähtöpää on korkeammalla, kuin kantatien 12 ja sen liittymän rummut sekä Ristikankaantien rummun alapää.

Vanhoista asiakirjoista ilmenee, että Iironojan perkausta ja kunnossapitoa varten on 18.2.1958 perustettu tuolloisten maanomistajien hallitsema yhtiö. Yhtiösopimuksessa osakkaat mm. sitoutuvat pitämään kunnossa kaivetut ja peratut vesiväylät. Yhtiön nykyisestä toiminnasta ei ole tietoa.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta voi vesilain nojalla antaa asianosaisille ojitusta koskevia määräyksiä, kehoituksia tai velvoitteita.

Asianosaisia on kuultu ██████████ vaatimuksista. Varsinais-Suomen ELY-keskus tienpitäjänä sekä Huittisten kaupunki ovat antaneet vastineet. Matti Yttiltä vastinetta ei ole saatu. ██████████ on saatu vastine ELYn ja kaupungin vastineisiin. Kaikki vastineet ovat esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Reko Jukka

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta velvoittaa Huittisten kaupungin 31.8.2022 mennessä poistamaan ko. putkiojan aiheuttaman padotuksen Iironojassa ja

- rakentamaan ja ottamaan käyttöön riittävästi mitoitetun pumppaamon ko. putkiojan alkupäässä, tai
- muulla tavalla järjestämään Iironojan kuivatus niin, että ko. putkiojan korkeustason aiheuttama padottava kynnys ojasta poistuu

Huittisten kaupunkia ei velvoiteta tekemään ██████████ vaatimaa ojan perkausta eikä rumpujen puhdistamista.

Perustelut:

Huittisten kaupunki on kaupungin antaman tiedon mukaan v. 1993-94 sekä v. 2003 rakentanut lironojan alaosan nykyisen putkiojan Kantatie 12:n ja Loimijoen välillä. Putkiojan kautta johdetaan myös asemakaava-alueen hulevettä. Putkiojan korkeustaso v. 2020 tehtyjen mittausten mukaan putken alkupäässä aiheuttaa veden padottumista yläpuolisessa ojassa ja siten vaikeuttaa yläpuolisten maiden, kantatie 12:n ja Ristikankaantien kuivatusta. Vesilain 5:7 §:n mukaan ojitus on toteutettava niin, ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Koska ojan putkittaminen ilmiselvästi aiheuttaa vettymistä, on kaupunki velvollinen kohtuullisessa ajassa määräyksen saatuaan korjaamaan tilanteen. Velvoite on annettu vesilain 14:4 §:n nojalla.

Huittisten kaupungilta saadun tiedon mukaan pumppaamon rakentamisesta on teetetty suunnitelmat, joiden mukaan putkiojaan tulisi kaksi pumppaamoja. Rakentamisesta on pyydetty tarjouksia.

Putkiojan yläpuolisen avo-ojan perkaamista sekä rumpujen avaamista koskeva vaatimus voi olla osittain perusteltu. Yksiselitteistä näyttöä sille, että putkiojan ylempi korkeusasema yksinään olisi aiheuttanut merkittävää sedimentaatiota pelto-ojassa ja rumpujen tukkeutumista ei voida kuitenkaan osoittaa. ■■■■■ on pyydetty mahdollisia aiempia ojan pohjan korkeusaseman mittaustuloksia, mutta sellaisia ei ole saatu. ELY-keskuksen mittausten mukaan rumpu 2:n yläpää on korkeammalla, kuin rumpu 1:n alapää, mikä myös voi nopeuttaa sedimentaatiota rumpujen välisellä alueella. Ojan liettymistä ja umpeenkasvua aiheutuu pelto-ojissa aina jossain määrin myös ilman padottavaa vaikutustakin. Näin ollen kaupunkia ei voida velvoittaa ojan perkaamiseen eikä rumpujen avaamiseen.

Vesilain 5:8 §:n mukaan hyödynsaajien on pidettävä oja kunnossa. Saman lainkohdan mukaan, jos ojitusta varten on perustettu ojitusyhteisö, on kunnossapito yhteisön tehtävä.

Päätös

Vesa Kollin esitti, että Huittisten kaupunki veloitetaan myös perkaamaan ojat ja puhdistamaan ja avaamaan rummut. Raimo Ali-Raatikainen kannatti ehdotusta. Esittelijän ehdotukseen tehtiin poikkeava ehdotus, jota kannatettiin. Asiasta äänestettiin. Muutosehdotuksen puolesta äänestivät kaikki lautakunnan jäsenet (pj Kalle Juusela, Matti Forsman, Raimo Ali-Raatikainen, Vesa Kollin, Anne Suominen, Päivi Peltonen ja Sanna Nurminen).

Lautakunnan päätökseksi tuli muutosesitys.

=====

ES ymplk 04.10.2022 § 126
163/11.02.04/2022

Huittisten kaupunki on toimittanut seuraavan jatkoaikapyynnön:

Huittisten kaupungin investointiohjelmassa on varattu 60 000 euroa lironojan ja Sahkon hulevesien hallinnan parantamiseen. Huittisten kaupunki on perannut lironojan ja avannut rummut valtatie 2 länsipuolelta. Pumppaamojen toimitus oli sovittu kesäkuun alkupuolelle ja asennuksen piti alkaa heinäkuussa.

Toimitusvaikeuksien vuoksi pumppaamotoimitus saapui vasta elokuussa. Pumppaamojen pohjalaatat ovat valmiit, mutta sähköliittymiä sähköyhtiö ei ole ehtinyt rakentamaan. Maanrakennuskaluston saatavuudessa on myös ollut ongelmia. Työt tullaan aloittamaan syyskuun aikana.

Edellä mainituista, Huittisten kaupungista toimista johtumattomista syistä, pyydän hankkeelle jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun asti.

Kaupungin lisäaikapyynnöstä on pyydetty asianosaisten vastinetta. Vastineita ei ole saatu.

Lisätietoja	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta myöntää Huittisten kaupungille lisäaikaa pumppaamojen rakentamiseen v. 2022 loppuun asti.
Perustelut	Kaupungista riippumattomista ylivoimaisista syistä johtuen lautakunnan määräystä ei ole pystytty noudattamaan. Lisäajan myöntäminen on siten perusteltua.
Päätös	Esityksen mukaan.

=====